
Nazwa i adres firmy

Data

Kosztorys ofertowy

Przedmiot zamówienia:

„Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kłopotczynie i Trębaczewie w ramach zadania inwestycyjnego Ograniczenie emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany i pyłów poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sadkowiec ”

Budynek Szkoły Podstawowej w Trębaczewie

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....
.....

Siedziba.....

Kosztorys ofertowy należy wypełnić w cenach netto

Wartość robót:

Cena netto (przeniesiona z podsumowania kosztorysu ofertowego) zł
+ VAT 22% zł
Cena brutto zł

Cena z kosztorysu ofertowego powinna być przeniesiona do formularza ofertowego.

.....
(podpis wykonawcy)

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Docieplenie ścian NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne					
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	18.04+ 18.04+4.55+ 2.84+3.64+ 4.8+3.64+ 1.47+1.64 = 58.66		
2 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynko- wanej	m	58.66		
3 d.1	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³ drew.	1.65		
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów,okapów, koł- nierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m²	0.25*(6* 18.04)+0.45* (11.18*4)+ 0.25*(11.55* 3)+0.25*(4.55*3)+0.2*(1.86*2)+ 0.25*(3.64*3) +0.2*(2.62*2) +0.25*(2.84* 3)+0.2*(1.64* 2) = 66.57		
5 d.1	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m²	0.38*(6* 18.04)+0.38* (11.55*3)+ 0.38*(4.55*3) +0.32*(1.86* 2)+0.38*(3.64*3)+ 0.32*(2.62*2) +0.38*(2.84* 3)+0.32*(1.64*2)+ 0.58*(11.23* 4)+(0.7*1.1* 3) = 99.15		
6 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł i na kominach.	szt.	24		
7 d.1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m²	12.4		
8 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m³	1.35		
9 d.1	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	56		
10 d.1	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	12		
11 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grub.do 15 cm	m³	1.45		
12 d.1	8	Wyprawa elewacyjna cienkowieńcowa z tynku mineral- nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu - kominy	m²	18.1		
13 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, kominów o średniej gr.7cm	m²	0.58*(11.23* 4)+(0.7*1.1* 3) = 28.36		

PODSUMOWANIE

Docieplenie ścian NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 80%	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z] 5%	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Docieplenie dachów - NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne					
14 d.2	KNR 4-01 0514-04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych - likwidacja miejscowych spękań	m ²	26.3		
15 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłożu preparatami UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	574.25		
16 d.2	KNR 2-02 0613-01	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 15 cm poziome z płyt klejonych lepikiem asf.na gorąco do podłoża betonowego	m ²	574.25		
17 d.2	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną z przyklejeniem papy podkładowej	m ²	574.25		
18 d.2	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie z wełny mineralnej papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	574.25		

PODSUMOWANIE

Docieplenie dachów - NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 80%	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z] 5%	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 80%	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z] 5%	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: