

SADKOWICE NOWE.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.77	km km	0.770	
			RAZEM	0.770
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2332+770*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2717.000	
			RAZEM	2717.000
3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [10CM] Krotność = 0.667 2332+770*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2717.000	
			RAZEM	2717.000
4	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 770*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	385.000	
			RAZEM	385.000
5	WZNOWIENIE PASA DROGOWEGO ORAZ INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA RYCZAŁT 0.77*2	km km	1.540	
			RAZEM	1.540