

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.267	km km	0.267	
			RAZEM	0.267
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1077+267*0.5	m ² m ²	1210.500	
			RAZEM	1210.500
3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [10CM] Krotność = 0.667 1077+267*0.5	m ² m ²	1210.500	
			RAZEM	1210.500
4	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm [5 CM] Krotność = 0.625 1077+267*0.4	m ² m ²	1183.800	
			RAZEM	1183.800
5	Mechaniczne klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 50KG/M2 [1077+267*0.1]*0.05	t t	55.185	
			RAZEM	55.185
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1077	m ² m ²	1077.000	
			RAZEM	1077.000
7	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 267*0.5*2	m ² m ²	267.000	
			RAZEM	267.000
8	WZNOWIENIE PASA DROGOWEGO ORAZ INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA RYCZAŁT 0.3*2	km km	0.600	
			RAZEM	0.600

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.742	km km	0.742	
			RAZEM	0.742
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2970+742.3*1.0	m ² m ²	3712.300	
			RAZEM	3712.300
3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [10CM] Krotność = 0.667 2970+742.3*1.0	m ² m ²	3712.300	
			RAZEM	3712.300
4	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm [5 CM] Krotność = 0.625 2970+742.3*0.9	m ² m ²	3638.070	
			RAZEM	3638.070
5	Mechaniczne klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 50KG/M2 [2970+742.3*0.1]*0.05	t t	152.212	
			RAZEM	152.212
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 2970	m ² m ²	2970.000	
			RAZEM	2970.000
7	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 742*2*0.5	m ² m ²	742.000	
			RAZEM	742.000
8	WZNOWIENIE PASA DROGOWEGO ORAZ INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA RYCZAŁT 0.75*2	km km	1.500	
			RAZEM	1.500

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.979-0.387	km km	0.592	
			RAZEM	0.592
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [979-387.3]*5+10.3+5.7	m ² m ²	2974.500	
			RAZEM	2974.500
3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [10CM] Krotność = 0.667 [979-387.3]*5+10.3+5.7	m ² m ²	2974.500	
			RAZEM	2974.500
4	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm [5 CM] Krotność = 0.625 [979-387.3]*4.9+10.3+5.7	m ² m ²	2915.330	
			RAZEM	2915.330
5	Mechaniczne klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 50KG/M2 [[979-387.3]*4.05+10.3+5.7]*0.05	t t	120.619	
			RAZEM	120.619
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) [979-387.3]*4.0+10.3+5.7	m ² m ²	2382.800	
			RAZEM	2382.800
7	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 592*0.5*2	m ² m ²	592.000	
			RAZEM	592.000
8	WZNOWIENIE PASA DROGOWEGO ORAZ INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA RYCZAŁT 0.6*2	km km	1.200	
			RAZEM	1.200

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.223	km km	1.223	
			RAZEM	1.223
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [4962+581.3]+1223*1.0	m ² m ²	6766.300	
			RAZEM	6766.300
3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [10CM] Krotność = 0.667 [4962+581.3]+1223*1.0	m ² m ²	6766.300	
			RAZEM	6766.300
4	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm [5 CM] Krotność = 0.625 [4962+581.3]+1223*0.9	m ² m ²	6644.000	
			RAZEM	6644.000
5	Mechaniczne klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 50KG/M2 [[4962+581.3]+1223*0.1]*0.05	t t	283.280	
			RAZEM	283.280
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) [4962+581.3]	m ² m ²	5543.300	
			RAZEM	5543.300
7	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1223*0.5*2	m ² m ²	1223.000	
			RAZEM	1223.000
8	WZNOWIENIE PASA DROGOWEGO ORAZ INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA RYCZAŁT 1.22*2	km km	2.440	
			RAZEM	2.440