
Nazwa i adres firmy

Data

Kosztorys ofertowy

Przedmiot zamówienia:

„Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie i Trębaczewie w ramach zadania inwestycyjnego Ograniczenie emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany i pyłów poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sadkowice ”

Budynek Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

.....

Siedziba.....

Kosztorys ofertowy należy wypełnić w cenach netto

Wartość robót:

Cena netto (przeniesiona z podsumowania kosztorysu ofertowego) **zł**

+ VAT 22% **zł**

Cena brutto **zł**

Cena z kosztorysu ofertowego powinna być przeniesiona do formularza ofertowego.

.....
(podpis wykonawcy)

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Docieplenie ścian NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne					
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	115.74		
2 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynko- wanej	m	115.74		
3 d.1	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³ drew.	2.65		
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów,okapów, koł- nierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m²	0.25*27.91+ 0.25*(17.38+ 12.01+ 12.01+ 17.38+ 27.91+ 16.65+ 16.65+ 12.07+ 12.07+2.8+ 1.0+1.95+ 0.9+1+2.72+ 2.8) = 46.30		
5 d.1	KNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m²	0.29*27.91+ 0.29*(17.38+ 12.01+ 12.01+ 17.38+ 27.91+ 16.65+ 16.65+ 12.07+12.07) +(2.2*3.2)*3+ (2.4*1.6)*5 = 90.21		
6 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł i na kominach.	szt.	32		
7 d.1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m²	32.16		
8 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m³	3.5		
9 d.1	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	64.94		
10 d.1	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	29.99		
11 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grub.do 15 cm	m³	3.67		
12 d.1	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- nego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu - kominy	m²	34.50		
13 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, kominów o średniej gr.7cm	m²	5.844 = 5.84		

PODSUMOWANIE

Docieplenie ścian NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

	RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 80%	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z] 5%	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Docieplenie dachów - NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne					
14 d.2	KNR 4-01 0514-04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych - likwidacja miejscowych spekań	m ²	36.2		
15 d.2	KNR 2-02 0613-01	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 15 cm poziome z płyt klejonych lepikiem asf.na gorąco do podłoża betonowego	m ²	710.02		
16 d.2	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną z przyklejeniem papy podkładowej	m ²	710.02		
17 d.2	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie z wełny mineralnej papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	710.02		
18 d.2	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - daszki	m ²	(4.17+1.2)+(1.07*2.8)+(0.95*1.95)+(2.8*1.1) = 13.30		
19 d.2	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	0.20*2*(2.8+1.0+1.95+0.9+1+2.72+2.8+1.2+4.16) = 7.41		

PODSUMOWANIE

Docieplenie dachów - NR CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 80%	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z] 5%	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 80%	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z] 5%	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: