

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Bujały –
przyłącze kablowe n.n.
ADRES INWESTYCJI : Bujały gm. Sadkowice, nr ewid. działki 22/2
INWESTOR : Gmina Sadkowice
ADRES INWESTORA : Sadkowice nr 129A
BRANŻA : Elektryczna

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze kablowe n.n. do świetlicy środowiskowej w Bujalach gm. Sadkowice					
1		Przyłącze kablowe wykonanie przez Z. E.			
1	Taryfa ZE Ł- d.1 T Łódź	Opłata przyłączeniowa	kW		
		17	kW		
				RAZEM	17.000
2		Wewnętrzna linia zasilająca			
2	KNNR 5 d.2 0101-06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w pod- łożu innym niż beton	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 d.2 0203-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane do rur	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 d.2 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg RW1x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.2 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowego S-301 C 25	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 d.2 0404 -01	Montaż rozdzielnicy RW 5x12-Legrand	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.2 0406-01	Montaż przycisku p/poż w obudowie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.2 0406-01	Montaż wyłącznika FRX 304 -40A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR-W 5- d.2 08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ²	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 d.2 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000