

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Bujaly –  
instalacja elektryczna-ANEKS  
ADRES INWESTYCJI : Bujaly gm. Sadkowice, nr ewid. działki 22/2  
INWESTOR : Gmina Sadkowice  
ADRES INWESTORA : Sadkowice nr 129A  
BRANŻA : Instalacje teletechniczne

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt. szt.	13.000	13.000
		13		RAZEM	13.000
2	KNR 4-03 1003-25	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 100 mm	otw. otw.	5.000	5.000
		5		RAZEM	5.000
3	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzimieniem w puszkach z podłączeniem [gniazdo telefoniczne]	szt. szt.	1.000	1.000
		1		RAZEM	1.000
4	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzimieniem w puszkach z podłączeniem [gniazdo logiczne komputerowe]	szt. szt.	10.000	10.000
		10		RAZEM	10.000
5	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzimieniem w puszkach z podłączeniem [gniazdo TV SAT]	szt. szt.	2.000	2.000
		2		RAZEM	2.000
6	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m m	210.000	210.000
		210		RAZEM	210.000
7	KNR 5-08 0107-01	Rury winiđurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m m	110.000	110.000
		110		RAZEM	110.000
8	KNR 5-08 0204-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur	m m	160.000	160.000
		160		RAZEM	160.000
9	KNR 5-08 0204-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur	m m	50.000	50.000
		50		RAZEM	50.000
10	kalkulacja indywidualna	Montaż zestawu TV SAT	kpl kpl	1.000	1.000
		1		RAZEM	1.000