

**Kosztorys ofertowy**  
Tabela elementów rozliczeniowych  
**na**

**Przebudowa drogi w m. Trębaczew**

Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		C e n a	
			Nazwa	Ilość	Jednostk .zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,55		
2	<b>D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	6582,00		
3	<b>D-04.08.05</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym (tłuczeń kamienny 0-31,5) zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 8 cm	m <sup>3</sup>	526,56		
4	<b>D-04.03.01</b>	Skropienie asfaltem podbudowy	m <sup>2</sup>	6582,00		
5	<b>D-05.03.05 B</b>	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/ 12,8 wg PN-S-96025:2000 o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	6210,00		
6	<b>D-06.03.01</b>	Mechaniczne uzupełnianie, profilowanie poboczy gruntowych	m <sup>2</sup>	3100,00		
7	<b>D-06.03.01</b>	Zagęszczanie poboczy gruntowych	m <sup>2</sup>	3100,00		
Razem						
Podatek VAT						
Razem z podatkiem VAT						

.....  
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

.....  
miejsowość data