

## **SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

**D - 04.04.00 ÷ 04.04.03**

**PODBUDOWY Z KRUSZYWA  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE**

---

**SPIS SPECYFIKACJI**

**D-04.04.00 + 04.04.03**

**PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE**

<b>D-04.04.00</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE.....</b>	<b>3</b>
<b>D-04.04.01</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE .....</b>	<b>19</b>
<b>D-04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE .....</b>	<b>25</b>
<b>D-04.04.03</b>	<b>PODBUDOWA Z ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE .....</b>	<b>31</b>

---

**NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY**

OST	- ogólna specyfikacja techniczna
SST	- szczegółowa specyfikacja techniczna
IBDiM	- Instytut Badawczy Dróg i Mostów

## **SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

### **D-04.04.00**

#### **PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE**

**SPIS TREŚCI****D-04.04.00****PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE**

<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>8</b>
1.1. Przedmiot OST.....	8
1.2. Zakres stosowania OST.....	9
1.3. Zakres robót objętych OST.....	9
1.4. Określenia podstawowe.....	9
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	9
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>9</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	9
2.2. Rodzaje materiałów.....	10
2.3. Wymagania dla materiałów.....	10
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>12</b>
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.....	12
3.2. Sprzęt do wykonania robót.....	12
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>12</b>
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.....	12
4.2. Transport materiałów.....	13
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>13</b>
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.....	13
5.2. Przygotowanie podłoża.....	13
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	14
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki.....	14
5.5. Odcinek próbny.....	14
5.6. Utrzymanie podbudowy .....	15

---

<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>15</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	15
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	15
6.3. Badania w czasie robót.....	15
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy .....	17
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy .....	19
<b>7. OBMAR ROBÓT.....</b>	<b>19</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	19
7.2. Jednostka obmiarowa.....	20
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>20</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>20</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	20
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	20
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>20</b>
10.1. Normy.....	20
10.2. Inne dokumenty.....	21
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>29</b>
1.1. Przedmiot OST.....	29
1.2. Zakres stosowania OST.....	29
1.3. Zakres robót objętych OST.....	29
1.4. Określenia podstawowe.....	29
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	29
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>30</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	30
2.2. Rodzaje materiałów.....	30
2.3. Wymagania dla materiałów.....	30
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>30</b>
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>30</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>30</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	30
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	31
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	31
5.5. Odcinek próbny.....	31

---

5.6. Utrzymanie podbudowy.....	31
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>31</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	31
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	31
6.3. Badania w czasie robót.....	31
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	31
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	32
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>32</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	32
7.2. Jednostka obmiarowa.....	32
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>32</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>32</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	32
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	32
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>32</b>
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>39</b>
1.1. Przedmiot OST.....	39
1.2. Zakres stosowania OST.....	39
1.3. Zakres robót objętych OST.....	39
1.4. Określenia podstawowe.....	39
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	39
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>39</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	39
2.2. Rodzaje materiałów.....	40
2.3. Wymagania dla materiałów.....	40
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>40</b>
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>40</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>40</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	40
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	40
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	40
5.5. Odcinek próbny.....	41
5.6. Utrzymanie podbudowy.....	41
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>41</b>

---

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	41
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	41
6.3. Badania w czasie robót.....	41
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	41
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	41
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>41</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	41
7.2. Jednostka obmiarowa.....	41
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>42</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>42</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	42
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	42
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>42</b>
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>48</b>
1.1. Przedmiot OST.....	48
1.2. Zakres stosowania OST.....	49
1.3. Zakres robót objętych OST.....	49
1.4. Określenia podstawowe.....	49
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	49
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>49</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	49
2.2. Rodzaje materiałów.....	49
2.3. Wymagania dla materiałów.....	50
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>50</b>
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>50</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>50</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	50
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	50
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	50
5.5. Odcinek próbny.....	51
5.6. Utrzymanie podbudowy.....	51
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>51</b>

---

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	51
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	51
6.3. Badania w czasie robót.....	51
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	51
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	51
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>51</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	51
7.2. Jednostka obmiarowa.....	52
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>52</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>52</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	52
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	52
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>52</b>
10.1. Normy.....	52

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.



## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].

## 1.4. Określenia podstawowe

**1.4.1.** Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

**1.4.2.** Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,


D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopieczowego stabilizowanego mechanicznie.

## 2.3. Wymagania dla materiałów

### 2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.



Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

### 2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabelicy 1.

Tablica 1.

Tablica 1.

Lp.	Wyszczególnienie właściwości	Wymagania						Badania według
		Kruszywa naturalne		Kruszywa łamane		Żużel		
		Podbudowa						
		zasadnicza	pomocnicza	zasadnicza	pomocnicza	zasadnicza	pomocnicza	
1	Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)	od 2 do 10	od 2 do 12	od 2 do 10	od 2 do 12	od 2 do 10	od 2 do 12	PN-B-06714-15 [3]
2	Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż	5	10	5	10	5	10	PN-B-06714-15 [3]
3	Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej niż	35	45	35	40	-	-	PN-B-06714-16 [4]
4	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż	1	1	1	1	1	1	PN-B-04481 [1]
5	Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %	od 30 do 70	od 30 do 70	od 30 do 70	od 30 do 70	-	-	BN-64/8931-01 [26]
6	Ścieralność w bębnie Los Angeles							PN-B-06714-42 [12]
	a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż	35	45	35	50	40	50	
	b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż	30	40	30	35	30	35	
7	Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż	2,5	4	3	5	6	8	PN-B-06714-18 [6]
8	Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie więcej niż	5	10	5	10	5	10	PN-B-06714-19 [7]
9	Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż	-	-	-	-	1	3	PN-B-06714-37 [10] PN-B-06714-39 [11]
10	Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO <sub>3</sub> , % (m/m), nie więcej niż	1	1	1	1	2	4	PN-B-06714-28 [9]
11	Wskaźnik nośności w <sub>noś</sub> mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:							PN-S-06102 [21]
	a) przy zagęszczeniu I <sub>s</sub> ≥ 1,00	80	60	80	60	80	60	
	b) przy zagęszczeniu I <sub>s</sub> ≥ 1,03	120	-	120	-	120	-	

**2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą**

Na warstwę odsączającą stosuje się:

- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

**2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą**

Na warstwę odcinającą stosuje się:

- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miał wg PN-B-11112 [15],
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

**2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw**

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
- żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

**2.3.6. Woda**

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].

**3. SPRZĘT****3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

**3.2. Sprzęt do wykonania robót**

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
- b) układarek do rozkładania mieszanki,
- c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

**4. TRANSPORT****4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

$$\frac{D_{15}}{d_{85}} \leq 5 \quad (1)$$

w którym:

$D_{15}$  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,

$d_{85}$  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

$$\frac{d_{50}}{O_{90}} \leq 1,2 \quad (2)$$

w którym:

$d_{50}$  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,

$O_{90}$  - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru  $O_{90}$  powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

### 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanek kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

### 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

### 5.5. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m<sup>2</sup>.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

#### **5.6. Utrzymanie podbudowy**

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

### **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

#### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

#### **6.2. Badania przed przystąpieniem do robót**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.

#### **6.3. Badania w czasie robót**

##### **6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów**

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp.	Wyszczególnienie badań	Częstotliwość badań	
		Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej	Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m <sup>2</sup> )
1	Uziarnienie mieszanki	2	600
2	Wilgotność mieszanki		
3	Zagęszczenie warstwy	10 próbek na 10000 m <sup>2</sup>	
4	Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2	dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa	

#### 6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbkę należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

#### 6.3.3. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

#### 6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m<sup>2</sup>, lub według zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu  $E_2$  do pierwotnego modułu odkształcenia  $E_1$  jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

$$\frac{E_2}{E_1} \leq 2,2$$

#### 6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.



Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

#### 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

##### 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp.	Wyszczególnienie badań i pomiarów	Minimalna częstotliwość pomiarów
1	Szerokość podbudowy	10 razy na 1 km
2	Równość podłużna	w sposób ciągły planografem albo co 20 m łata na każdym pasie ruchu
3	Równość poprzeczna	10 razy na 1 km
4	Spadki poprzeczne <sup>*)</sup>	10 razy na 1 km
5	Rzędne wysokościowe	co 100 m
6	Ukształtowanie osi w planie <sup>*)</sup>	co 100 m
7	Grubość podbudowy	Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m <sup>2</sup> Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m <sup>2</sup>
8	Nośność podbudowy: - moduł odkształcenia  - ugięcie sprężyste	co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

<sup>\*)</sup> Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

##### 6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

#### 6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

#### 6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  $\pm 0,5$  %.

#### 6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

#### 6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonych podłoża

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  $\pm 5$  cm.

#### 6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonych podłoża

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej  $\pm 10$ %,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

#### 6.4.8. Nośność podbudowy

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o wskaźniku $w_{noś}$ nie mniejszym niż, %	Wymagane cechy podbudowy				
	Wskaźnik zagęszczenia $I_s$ nie mniejszy niż	Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm		Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa	
		40 kN	50 kN	od pierwszego obciążenia $E_1$	od drugiego obciążenia $E_2$

60	1,0	1,40	1,60	60	120
80	1,0	1,25	1,40	80	140
120	1,03	1,10	1,20	100	180

## 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

### 6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

### 6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

### 6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikało z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

## 7. OBMIAR ROBÓT

### 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  $\text{m}^2$  (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową  $1 \text{ m}^2$  podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1. Normy

- |     |               |  |
|-----|---------------|--|
| 1.  | PN-B-04481    | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  |
| 2.  | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych       |
| 3.  | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego                      |
| 4.  | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn                         |
| 5.  | PN-B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności                            |
| 6.  | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości                          |
| 7.  | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią    |
| 8.  | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych |
| 9.  | PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową       |
| 10. | PN-B-06714-37 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego                  |

- 
- |     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 11. | PN-B-06714-39 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  |
| 12. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles                                 |
| 13. | PN-B-06731    | Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne                           |
| 14. | PN-B-11111    | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka                         |
| 15. | PN-B-11112    | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  |
| 16. | PN-B-11113    | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek                                   |
| 17. | PN-B-19701    | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności                                    |
| 18. | PN-B-23006    | Kruszywo do betonu lekkiego   |
| 19. | PN-B-30020    | Wapno   |
| 20. | PN-B-32250    | Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  |
| 21. | PN-S-06102    | Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie                                       |
| 22. | PN-S-96023    | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego                                       |
| 23. | PN-S-96035    | Popioły lotne   |
| 24. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie  |
| 25. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych                                     |
| 26. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  |
| 27. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 28. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łątą   |
| 29. | BN-70/8931-06 | Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym   |
| 30. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  |

**10.2. Inne dokumenty**

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.



## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

### **D-04.04.01**

#### **PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE**

**SPIS TREŚCI****D-04.04.01****PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE**

<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>8</b>
1.1. Przedmiot OST.....	8
1.2. Zakres stosowania OST.....	9
1.3. Zakres robót objętych OST.....	9
1.4. Określenia podstawowe.....	9
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	9
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>9</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	9
2.2. Rodzaje materiałów.....	10
2.3. Wymagania dla materiałów.....	10
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>12</b>



---

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.....	12
3.2. Sprzęt do wykonania robót.....	12
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>12</b>
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.....	12
4.2. Transport materiałów.....	13
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>13</b>
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.....	13
5.2. Przygotowanie podłoża.....	13
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	14
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki.....	14
5.5. Odcinek próbny.....	14
5.6. Utrzymanie podbudowy .....	15
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>15</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	15
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	15
6.3. Badania w czasie robót.....	15
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy .....	17
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy .....	19
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>19</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	19
7.2. Jednostka obmiarowa.....	20
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>20</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>20</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	20
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	20
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>20</b>
10.1. Normy.....	20
10.2. Inne dokumenty.....	21
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>29</b>
1.1. Przedmiot OST.....	29
1.2. Zakres stosowania OST.....	29
1.3. Zakres robót objętych OST.....	29
1.4. Określenia podstawowe.....	29
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	29

<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>30</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	30
2.2. Rodzaje materiałów.....	30
2.3. Wymagania dla materiałów.....	30
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>30</b>
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>30</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>30</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	30
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	31
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	31
5.5. Odcinek próbny.....	31
5.6. Utrzymanie podbudowy.....	31
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>31</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	31
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	31
6.3. Badania w czasie robót.....	31
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	31
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	32
<b>7. OBMAR ROBÓT.....</b>	<b>32</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	32
7.2. Jednostka obmiarowa.....	32
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>32</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>32</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	32
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	32
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>32</b>
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>39</b>
1.1. Przedmiot OST.....	39
1.2. Zakres stosowania OST.....	39
1.3. Zakres robót objętych OST.....	39
1.4. Określenia podstawowe.....	39
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	39
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>39</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	39

---

2.2. Rodzaje materiałów.....	40
2.3. Wymagania dla materiałów.....	40
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>40</b>
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>40</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>40</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	40
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	40
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	40
5.5. Odcinek próbny.....	41
5.6. Utrzymanie podbudowy.....	41
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>41</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	41
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	41
6.3. Badania w czasie robót.....	41
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	41
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	41
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>41</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	41
7.2. Jednostka obmiarowa.....	41
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>42</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>42</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	42
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	42
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>42</b>
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>48</b>
1.1. Przedmiot OST.....	48
1.2. Zakres stosowania OST.....	49
1.3. Zakres robót objętych OST.....	49
1.4. Określenia podstawowe.....	49
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	49
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>49</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	49

---

2.2. Rodzaje materiałów.....	49
2.3. Wymagania dla materiałów.....	50
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>50</b>
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>50</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>50</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	50
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	50
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	50
5.5. Odcinek próbny.....	51
5.6. Utrzymanie podbudowy.....	51
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>51</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	51
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	51
6.3. Badania w czasie robót.....	51
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	51
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	51
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>51</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	51
7.2. Jednostka obmiarowa.....	52
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>52</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>52</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	52
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	52
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>52</b>
10.1. Normy.....	52

## **1. WSTĘP**

### **1.1. Przedmiot OST**

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

### **1.2. Zakres stosowania OST**

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

### **1.3. Zakres robót objętych OST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

### **1.4. Określenia podstawowe**

**1.4.1.** Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

**1.4.2.** Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## **2. MATERIAŁY**

### **2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

### **2.2. Rodzaje materiałów**

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

### **2.3. Wymagania dla materiałów**

#### **2.3.1. Uziarnienie kruszywa**

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

#### **2.3.2. Właściwości kruszywa**

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

## **3. SPRZĘT**

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

## **4. TRANSPORT**

Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

### **5.2. Przygotowanie podłoża**

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

### 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanek kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

### 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

### 5.5. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

### 5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

### 6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

### 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

**6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy**

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

**7. OBMIAR ROBÓT****7.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

**7.2. Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową jest  $m^2$  (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

**8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

**9. PODSTAWA PŁATNOŚCI****9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

**9.2. Cena jednostki obmiarowej**

Cena wykonania  $1 m^2$  podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

**10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.



## **SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

### **D-04.04.02**

#### **PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE**

**SPIS TREŚCI****D-04.04.02****PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE**

<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>8</b>
1.1. Przedmiot OST.....	8
1.2. Zakres stosowania OST.....	9
1.3. Zakres robót objętych OST.....	9
1.4. Określenia podstawowe.....	9
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	9
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>9</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	9
2.2. Rodzaje materiałów.....	10
2.3. Wymagania dla materiałów.....	10
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>12</b>
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.....	12
3.2. Sprzęt do wykonania robót.....	12
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>12</b>

---

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.....	12
4.2. Transport materiałów.....	13
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>13</b>
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.....	13
5.2. Przygotowanie podłoża.....	13
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	14
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki.....	14
5.5. Odcinek próbny.....	14
5.6. Utrzymanie podbudowy .....	15
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>15</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	15
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	15
6.3. Badania w czasie robót.....	15
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy .....	17
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy .....	19
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>19</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	19
7.2. Jednostka obmiarowa.....	20
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>20</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>20</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	20
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	20
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>20</b>
10.1. Normy.....	20
10.2. Inne dokumenty.....	21
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>29</b>
1.1. Przedmiot OST.....	29
1.2. Zakres stosowania OST.....	29
1.3. Zakres robót objętych OST.....	29
1.4. Określenia podstawowe.....	29
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	29
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>30</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	30
2.2. Rodzaje materiałów.....	30

2.3. Wymagania dla materiałów.....	30
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>30</b>
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>30</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>30</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	30
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	31
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	31
5.5. Odcinek próbny.....	31
5.6. Utrzymanie podbudowy.....	31
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>31</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	31
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	31
6.3. Badania w czasie robót.....	31
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	31
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	32
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>32</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	32
7.2. Jednostka obmiarowa.....	32
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>32</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>32</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	32
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	32
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>32</b>
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>39</b>
1.1. Przedmiot OST.....	39
1.2. Zakres stosowania OST.....	39
1.3. Zakres robót objętych OST.....	39
1.4. Określenia podstawowe.....	39
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	39
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>39</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	39
2.2. Rodzaje materiałów.....	40
2.3. Wymagania dla materiałów.....	40
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>40</b>

---

<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>40</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>40</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	40
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	40
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	40
5.5. Odcinek próbny.....	41
5.6. Utrzymanie podbudowy.....	41
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>41</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	41
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	41
6.3. Badania w czasie robót.....	41
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	41
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	41
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>41</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	41
7.2. Jednostka obmiarowa.....	41
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>42</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>42</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	42
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	42
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>42</b>
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>48</b>
1.1. Przedmiot OST.....	48
1.2. Zakres stosowania OST.....	49
1.3. Zakres robót objętych OST.....	49
1.4. Określenia podstawowe.....	49
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	49
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>49</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	49
2.2. Rodzaje materiałów.....	49
2.3. Wymagania dla materiałów.....	50
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>50</b>

---

<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>50</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>50</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	50
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	50
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	50
5.5. Odcinek próbny.....	51
5.6. Utrzymanie podbudowy.....	51
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>51</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	51
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	51
6.3. Badania w czasie robót.....	51
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	51
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	51
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>51</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	51
7.2. Jednostka obmiarowa.....	52
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>52</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>52</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	52
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	52
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>52</b>
10.1. Normy.....	52

## **1. WSTĘP**

### **1.1. Przedmiot OST**

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

### **1.2. Zakres stosowania OST**

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

### **1.3. Zakres robót objętych OST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

### **1.4. Określenia podstawowe**

**1.4.1.** Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

**1.4.2.** Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## **2. MATERIAŁY**

### **2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

## **2.2. Rodzaje materiałów**

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczek albo ziarn żwiru większych od 8 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

## **2.3. Wymagania dla materiałów**

### **2.3.1. Uziarnienie kruszywa**

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

### **2.3.2. Właściwości kruszywa**

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

## **3. SPRZĘT**

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

## **4. TRANSPORT**

Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

### **5.2. Przygotowanie podłoża**

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

### **5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa**

Mieszanek kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

### **5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa**

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.



### 5.5. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

### 5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

### 6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

### 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

### 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

## 7. OBMIAR ROBÓT

### 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### **9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

### **9.2. Cena jednostki obmiarowej**

Cena wykonania 1 m<sup>2</sup> podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

### **D-04.04.03**

### **PODBUDOWA Z ŻUŻŁA WIELKOPIECOWEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE**

**SPIS TREŚCI****D-04.04.03****PODBUDOWA Z ŻUŻŁA WIELKOPIECOWEGO  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE**

<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>8</b>
1.1. Przedmiot OST.....	8
1.2. Zakres stosowania OST.....	9
1.3. Zakres robót objętych OST.....	9
1.4. Określenia podstawowe.....	9
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	9
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>9</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	9
2.2. Rodzaje materiałów.....	10
2.3. Wymagania dla materiałów.....	10
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>12</b>
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.....	12
3.2. Sprzęt do wykonania robót.....	12
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>12</b>
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.....	12
4.2. Transport materiałów.....	13
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>13</b>
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.....	13
5.2. Przygotowanie podłoża.....	13
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	14
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki.....	14
5.5. Odcinek próbny.....	14

---

5.6. Utrzymanie podbudowy .....	15
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>15</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	15
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	15
6.3. Badania w czasie robót.....	15
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy .....	17
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy .....	19
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>19</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	19
7.2. Jednostka obmiarowa.....	20
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>20</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>20</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	20
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	20
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>20</b>
10.1. Normy.....	20
10.2. Inne dokumenty.....	21
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>29</b>
1.1. Przedmiot OST.....	29
1.2. Zakres stosowania OST.....	29
1.3. Zakres robót objętych OST.....	29
1.4. Określenia podstawowe.....	29
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	29
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>30</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	30
2.2. Rodzaje materiałów.....	30
2.3. Wymagania dla materiałów.....	30
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>30</b>
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>30</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>30</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	30
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	31

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	31
5.5. Odcinek próbny.....	31
5.6. Utrzymanie podbudowy.....	31
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>31</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	31
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	31
6.3. Badania w czasie robót.....	31
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	31
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	32
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>32</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	32
7.2. Jednostka obmiarowa.....	32
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>32</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>32</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	32
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	32
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>32</b>
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>39</b>
1.1. Przedmiot OST.....	39
1.2. Zakres stosowania OST.....	39
1.3. Zakres robót objętych OST.....	39
1.4. Określenia podstawowe.....	39
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	39
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>39</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	39
2.2. Rodzaje materiałów.....	40
2.3. Wymagania dla materiałów.....	40
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>40</b>
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>40</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>40</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	40
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	40
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	40
5.5. Odcinek próbny.....	41

5.6. Utrzymanie podbudowy.....	41
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>41</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	41
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	41
6.3. Badania w czasie robót.....	41
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	41
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	41
<b>7. OBMIAR ROBÓT.....</b>	<b>41</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	41
7.2. Jednostka obmiarowa.....	41
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>42</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>42</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	42
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	42
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>42</b>
<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>48</b>
1.1. Przedmiot OST.....	48
1.2. Zakres stosowania OST.....	49
1.3. Zakres robót objętych OST.....	49
1.4. Określenia podstawowe.....	49
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.....	49
<b>2. MATERIAŁY.....</b>	<b>49</b>
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....	49
2.2. Rodzaje materiałów.....	49
2.3. Wymagania dla materiałów.....	50
<b>3. SPRZĘT.....</b>	<b>50</b>
<b>4. TRANSPORT.....</b>	<b>50</b>
<b>5. WYKONANIE ROBÓT.....</b>	<b>50</b>
5.2. Przygotowanie podłoża.....	50
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.....	50
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa.....	50
5.5. Odcinek próbny.....	51

5.6. Utrzymanie podbudowy.....	51
<b>6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....</b>	<b>51</b>
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.....	51
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.....	51
6.3. Badania w czasie robót.....	51
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.....	51
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.....	51
<b>7. OBMAR ROBÓT.....</b>	<b>51</b>
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.....	51
7.2. Jednostka obmiarowa.....	52
<b>8. ODBIÓR ROBÓT.....</b>	<b>52</b>
<b>9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....</b>	<b>52</b>
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....	52
9.2. Cena jednostki obmiarowej.....	52
<b>10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....</b>	<b>52</b>
10.1. Normy.....	52

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.



## **1.2. Zakres stosowania OST**

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

## **1.3. Zakres robót objętych OST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

## **1.4. Określenia podstawowe**

**1.4.1.** Żużel wielkopiecowy - kruszywo otrzymane przez rozdrobnienie wolno ostudzonego żużla wielkopiecowego.

**1.4.2.** Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## **1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# **2. MATERIAŁY**

## **2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

## **2.2. Rodzaje materiałów**

Materiałem do wykonania podbudowy z żużla wielkopiecowego kawałkowego stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka kruszywa sortowanego i/lub kruszywa niesortowanego, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno pochodzić z przeróbki wolno ostudzonego żużla hutniczego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek spieków metalicznych. Kruszywo nie może zawierać składników zagrażających środowisku lub zdrowiu.

Do wykonania podbudowy zasadniczej z żużla wielkopiecowego można użyć dodatkowo kruszywa łamanego w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.

Do wykonania podbudowy pomocniczej z żużla wielkopiecowego można użyć dodatkowo kruszywa naturalnego (piasku, pospółki i żwiru) w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.

### **2.3. Wymagania dla materiałów**

#### **2.3.1. Uziarnienie kruszywa**

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

#### **2.3.2. Właściwości kruszywa**

Kruszywo do podbudów z żużla wielkopiecowego kawałkowego powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

### **3. SPRZĘT**

Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

### **4. TRANSPORT**

Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

### **5. WYKONANIE ROBÓT**

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

#### **5.2. Przygotowanie podłoża**

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

#### **5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa**

Mieszanek kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

#### **5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa**

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

### **5.5. Odcinek próbny**

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

### **5.6. Utrzymanie podbudowy**

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

### **6.2. Badania przed przystąpieniem do robót**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.

### **6.3. Badania w czasie robót**

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

Właściwości żużla wielkopiecowego należy badać dla każdej partii żużla wielkopiecowego według tablicy 1 pkt 2.3.2.

### **6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy**

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

### **6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy**

Zasady postępowania z wadliwymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

### **7.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

### **7.2. Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową jest m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z żużla wielkopieczowego stabilizowanego mechanicznie.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### **9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

### **9.2. Cena jednostki obmiarowej**

Cena wykonania 1 m<sup>2</sup> podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

### **10.1. Normy**

1. PN-B-23004      Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopieczowego kawałkowego.

Pozostałe normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.