

Nasz znak: Rk 7021/1/10

## **Przedmiar Robót**

**Przebudowa parkingów w miejscowości  
Lubania**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe</b>					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m <sup>2</sup>		
d.1	0119-03	równinnym 5000	m <sup>2</sup>	5000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5000.000</b>
<b>2 Roboty ziemne</b>					
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	4770	m <sup>2</sup>	4770.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4770.000</b>
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-07	grunt.kat. IV 1500	m <sup>3</sup>	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
<b>3 Krawężniki i obrzeża</b>					
4	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	750	m	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
5	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.3	0404-03	400	m	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
<b>4 Warstwa odcinająca i podbudowa</b>					
6	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0106-06	4357.19	m <sup>2</sup>	4357.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>4357.190</b>
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0113-01	3464.00	m <sup>2</sup>	3464.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3464.000</b>
8	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0111-01	893.19	m <sup>2</sup>	893.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>893.190</b>
<b>5 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej</b>					
9	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.5	0502-03	3557	m <sup>2</sup>	3557.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3557.000</b>
10	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.5	0502-02	863.19	m <sup>2</sup>	863.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>863.190</b>
11	KNNR 6	Rozebranie chodników z kostki betonowej = 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.5	0805-05	63	m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
<b>6 Formowanie nasypów (tereny zielone)</b>					
12	KNR-W 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr. V-VI)	m <sup>3</sup>		
d.6	0309-03	47.1	m <sup>3</sup>	47.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.100</b>
<b>7 Odwodnienie</b>					
13	KNR 2-09	Wykonanie studni osadowych z kręgów o śr. 1250 mm głębok. 2.0 m	stud.		
d.7	0109-01	11	stud.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
14	KNR 2-09	Wykonanie studni osadowych z kręgów o śr.600 mm - za każdy dalszy 1.0 m głębok.	stud.		
d.7	0109-02	17	stud.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
15	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 300 mm złączeniem metodą wciskową	m		
d.7	0205-01	212.5	m	212.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.500</b>
16	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 200 mm łączeniem metodą wciskową	m		
d.7	0205-01	98.5	m	98.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	98.500
17	KNKRB 3 d.7 0102-03	Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m o glebok.do 2m w gr.suchym kat IV z zasypaniem i odeskowaniem wykopu 120	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	120.000	120.000
				RAZEM	120.000
18	KNR 2-01 d.7 0230-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 120	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	120.000	120.000
				RAZEM	120.000
19	KNR 7-21 d.7 0601-07	Zestawy separatora LAMELOWEGO 10/100 i OSADNIKA Vcz -3500m3 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
<b>8 Oznakowanie</b>					
20	KNNR 6 d.8 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie 85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.000	85.000
				RAZEM	85.000
21	KNNR 6 d.8 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 16	szt. szt.	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
22	KNNR 6 d.8 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 22	szt. szt.	22.000	22.000
				RAZEM	22.000
<b>9 Przebudowa ronda obok plebani za miejscami postojowymi</b>					
23	KNNR 6 d.9 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	230.000	230.000
				RAZEM	230.000
24	KNNR 6 d.9 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 170	m m	170.000	170.000
				RAZEM	170.000
25	KNNR 6 d.9 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	230.000	230.000
				RAZEM	230.000
26	KNNR 6 d.9 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	230.000	230.000
				RAZEM	230.000
27	KNNR 6 d.9 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.000	137.000
				RAZEM	137.000
28	KNNR 6 d.9 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93.000	93.000
				RAZEM	93.000