

Nasz znak: Rk 7021/1/10

## **Przedmiar Robót**

**Przebudowa chodnika w miejscowości Lubania**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa chodnika w miejscowości Lubania</b>					
<b>1 roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie	km		
d.1	0119-01	równinnym km 0+000 do km. 0+530 0.530	km	0.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.530</b>
<b>2 roboty rozbiórkowe</b>					
2	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0806-02	km 0+000 do 0+120 120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
3	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-	m <sup>2</sup>		
d.2	0805-06	ce piaskowej 120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
<b>3 roboty ziemne i podsypkowe</b>					
4	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	412	m <sup>2</sup>	412.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>412.000</b>
5	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0106-01	od km 0+120 do km 0+265 412	m <sup>2</sup>	412.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>412.000</b>
<b>4 ustawienie krawężników i obrzeży</b>					
6	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	od km 0+000 do km 0+530 530	m	530.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>530.000</b>
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4	0404-05	od km 0+000 do km 0+530 530	m	530.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>530.000</b>
<b>5 wykonanie podbudowy</b>					
8	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>		
d.5	0109-01	km. 0+000 do km 0+530 530	m <sup>2</sup>	530.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>530.000</b>
<b>6 ułożenie kostki brukowej</b>					
9	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.6	0502-02	od km 0+000 do km 0+480 480	m <sup>2</sup>	480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.000</b>
10	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.6	0502-03	50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>