

Kosztorys ofertowy

Tabela elementów rozliczeniowych na:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna
Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		C e n a	
			Nazwa	Ilość	Jednostk .zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,955		
2	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transp urobku na odległości .do 1 km sam. samowład. ROWY	m3	1124,526		
3	D-02.00.01	Dodatek za każde rozp. 1km transportu ziemi sam. samowładowczymi po drogach o naw. Utwardz. (kat.gr. I-II)	m3	745,140		
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	11050,025		
5	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm	m2	4753,500		
6	D-04.07.01A	Klinowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną asfaltową - mechaniczne	t	218,661		
7	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4373,220		
8	D-05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	4278,150		
9	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	76,000		
10	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15,	m2	76,000		
11	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40cm – prefabrykaty skośne	szt	4,000		
12	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40cm	m	12,000		
13	D-05.01.00	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. Warstwy 20 cm	m2	1896,800		
14	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odległość do 1km samoch. samowładowczymi	m3	33,600		
15	D-02.00.01	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II	m3	26,566		
16	D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m	14,000		
17	D-03.01.01	Obudowy wlotów prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	4,000		
18	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt	12,000		
19	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne pow. Ponad 0.3m2	szt	12,000		
Razem						
Podatek VAT						
Razem z podatkiem VAT						

.....
Podpis Wykonawcy lub upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
miejscowość data