

Gmina Sadkowice
96-206 Sadkowice
Sadkowice 129A
tel. (46) 8156110

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracam się o przedstawienie oferty na „Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym Rzymiec 12 Gmina Sadkowice”

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzymiec gm. Sadkowice

W zakres zamówienia wchodzi:

Lp	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Wykop pod fundamenty podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Odspojenie gruntu kat. III i przewóz na odległość do 10 m	m3	4.65		
2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). W miejscu projektowanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Usunięcie warstwy humusu z darnią grub. do 15 cm, z przewozem taczkami	m2	30.60		
3	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów wraz z warstwą ziemi urodzajnej Rozplantowanie 1m3 gruntu kat.III leżącego w sąsiedztwie robót.	m3	10.58		
4	Ławy fundamentowe żelbetowe. Prostokątne o szerokości do 0,6 m	m3	5.81		
5	Ściany betonowe. Ściany betonowe proste grubości 20 cm i wysokości do 3 m	m2	13.71		
6	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych. Ubijaki ręczne. Kat. gruntu I-III	m3	14.57		
7	Montaż zbrojenia ław fundamentowych ze stali gładkiej lub żebrowej o śr. 10 do 14 mm	t	0.07		
8	Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3 cm. Zagęszczana ręcznie.	m2	26.00		
9	Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grubości 6 cm- układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	26.00		
10	Pochwyty stalowy na wspornikach (słupkach metalowych) poziomie na wys. 0,75 m i 0,90 m od płaszczyzny ruchu	m	108.60		

JH

11	Wymiana, uzupełnienie i naprawa stopni schodowych i podokienników oraz podłoży betonowych. Naprawa stopni schodowych- większe uszkodzenia. w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.	9.00		
12	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych. Niemalowanych lub niepokrytych tapetą na stropach, wapno suchogaszzone	m2	47.25		
13	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych. Niemalowanych lub niepokrytych tapetą na ścianach, wapno suchogaszzone	m2	119.19		
14	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	47.25		
15	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	68.62		
16	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych. Malowanie ścian z jednokrotnym, szpachlowaniem dwukrotne /f.olejna naw./	m2	46.73		
17	Wym. rur winidur.karb. i rur izol.płaszcz. Na rury winid.karb. w bruzdach. Podłoża inne. średnica rury do 21 mm	m	38.00		
18	Wymiana przewodów kabelkowych w rurach instalacyjnych. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2	m	38.00		
19	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewod. kabelk. o wym. do 75x75 mm- 3 odgałęzienia. przekrój przewodów do 2.5 mm2	szt.	9.00		
20	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25 A. Ilość przyłączanych przewodów do- 2 podłoże inne	szt.	3.00		
21	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych trzybiegowych o natężeniu prądu do 63 A. Podłoże inne, natężenie prądu do 16 A	szt.	6.00		
22	Wymiana opraw oświetleniowych na sufitach. Oprawa świetlówkowa do 4x40 W	szt.	3.00		
23	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycz. niskiego napięcia. Obwód do 3 faz	pomiar	3.00		
24	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych. O pow. ponad 2 m2	m2	10.82		
25	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Okna o powierzchni ponad 1,5 m2 – na łączniki rozporowe	m2	8.82		
26	Parapety z tworzywa sztucznego o wym. 160 x30 cm	m	4.80		
27	Różne obróbki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. grubość blachy 0,55 mm parapety zewnętrzne okien	m2	1.44		
28	Drzwi wejściowe pełne z korytarza do świetlicy o powierzchni ponad 1,5 m2 /analogia/	m2	2.00		
29	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, wapno suchogaszzone	m2	36.34		

Handwritten signature

30	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach, wapno suchogaszone	m2	66.49		
31	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	36.34		
32	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	32.83		
33	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych. Malowanie ścian z jednokrotnym. szpachlowaniem dwukrotne /f. olejna naw./	m2	33.91		
Razem koszty bezpośrednie (netto) -					
VAT 23% -					
Ogółem brutto -					

2. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2011
3. Termin odbioru inwestycji po wykonaniu zamówienia 31.10.2011
4. Ofertę można złożyć:
 - w formie pisemnej na adres urzędu,
 - osobiście w sekretariacie urzędu gminy do dnia 11.07.2011 r. do godz. 15.00
5. Cena jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.


WOJT
Leszek Jankowski

