

Gmina Sadkowice
96-206 Sadkowice
Sadkowice 129A
tel. (46) 8156110

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zwracam się o przedstawienie oferty na „Wymianę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej na budynku świetlicy wiejskiej w Kaleniu na działce nr 32/1 gm. Sadkowice”

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana pokrycia dachowego i instalacji odgromowej na budynku świetlicy wiejskiej w Kaleniu na działce nr 32/1 gm. Sadkowice”

W zakres zamówienia wchodzi:

Lp	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,50		
2	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,00		
3	Rozebranie obróbek murów ogniowych, z blachy nie nadającej się do użytku	m2	25,96		
4	Przemurowanie kominów z cegiel i odgruzowanie przewodów kominowych. Przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3	m3	0,36		
5	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu. Dach płaski, podłoże- płyty panwiowe	szt.	65		
6	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Ciąg poziomy, płaskownik. przekrój przewodu do 120 mm2	m	15,40		
7	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych. nie nadających się do użytku.	m2	224,29		
8	Rozebranie ołączenia dachu- odstęp łąt ponad 24 cm	m2	224,29		
9	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa	m2	224,29		
10	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa	m2	224,29		
11	Wywóz gruzu ceglanego, z komina, samochodami skrzyniowymi na odl. 1 km	m3	0,36		
12	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2	224,29		

13	Warstwy wyrównawcze pod posadzki – dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m2	224,29		
14	Obróbki ogniomurów oraz pasy pod i nadrynnowe z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, grubość blachy 0,50 mm	m2	33,36		
15	Obróbki komin z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, grubość blachy 0,50 mm.	m2	1,40		
16	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Czapki kominowe.	m2	0,52		
17	Tynki zwykłe cementowo - wapienne ponad dachem kat. III na kominach dachów płaskich, wapno suchogazzone	m2	2,47		
18	Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winyłu o średnicy 115 mm, łączone na klej. Montaż rynien	m	18,50		
19	Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winyłu o średnicy 115 mm, łączone na klej. Montaż lejów spustowych	szt.	4		
20	Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winyłu o średnicy 115 mm, łączne na klej. Montaż denek rynnowych.	szt.	4		
21	Rury spustowe okrągłe z polichloru winyłu o średnicy 100 mm	m	14		
22	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym. Pokrycie 1 warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża, emulsją asfaltową i ułożenie na sucho papy perforowanej. 1. Transport materiałów z magazynu przyobiektowego na miejsce montażu. 2. Usunięcie nierówności podkładu, oczyszczenie powierzchni. 3. Zagruntowanie podłoża asfaltową emulsją gruntująca. 4. Ułożenie na sucho papy wentylacyjnej perforowanej. 5. Rozwinięcie z rolki, przycięcie na wymiar i luźne zrolowanie papy termozgrzewalnej. 6. Uplynnienie warstw bitumu za pomocą palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podłoża. 7. Kontrola spoin i styków, wykonanie poprawek.	m2	224,29		
23	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm. Dach płaski, wsporniki klejone 1. Trasowanie. 2. Zamocowanie wsporników. 3. Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie pręta. 4. Układanie pręta na wspornikach. 5. Gięcie pręta. Dla kol.036. wykonanie ślepych otworów. Dla kol.01,076. Uszczelnienie miejsc mocowania wsporników przez oblutowanie. Dla kol.05,066. Uszczelnienie miejsc obsadzenia wsporników lepikiem. Dla kol.046.Przygotowanie kleju.	m	64		
24	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. Podłoże ceglane – ręczne wykonanie otworu, pręt o średnicy do 10 mm.	m	16		

25	Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,6 m kategoria gruntu I-II	m	72		
26	Utylizacja eternitu z transportem	t	3,64		
Razem koszty bezpośrednie (netto) -					
VAT 23% -					
Ogółem brutto -					

2. Termin wykonania zamówienia do dnia 15.10.2011
3. Termin odbioru inwestycji po wykonaniu zamówienia 22.10.2011
4. Ofertę można złożyć:
 - w formie pisemnej na adres urzędu,
 - osobiście w sekretariacie urzędu gminy
do dnia 16.09.2011 r. do godz. 15.00
5. Cena jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.



WOJCI

Jankowski