

**Kosztorys ofertowy**  
Tabela elementów rozliczeniowych

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383511 JAJKOWICE – NOWY KŁOPOCZYN**

Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		C e n a	
			Nazwa	Ilość	Jednostk .zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,16		
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam. samowylad. - wykopy pod korektę korpusu drogowego od km 0+990 - 1+050 str. lewa	m <sup>3</sup>	450,00		
<b>PODBUDOWA</b>						
3	D-04.04.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	5800,40		
4	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. wg PN-S-06102:1997 gr. 15 cm - warstwa dolna	m <sup>2</sup>	5800,40		
5	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. wg PN-S-06102:1997 gr. 10 cm - warstwa górna	m <sup>2</sup>	5800,40		
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
6	D-04.03.01	Skropienie emulsją podbudowy	m <sup>2</sup>	5800,40		
7	D-05.03.05 A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W wg PN EN 13108-1 o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	5482,60		
8	D-04.03.01	Skropienie emulsją w-wy wiążącej	m <sup>2</sup>	5482,60		
9	D-05.03.05 B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S wg PN EN 13108-1 o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	5364,60		
<b>ZJAZDY</b>						
10	D-04.04.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	42,00		
11	D-04.04.02	Podbudowa zjazdów z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	42,00		
12	D-04.03.01	Skropienie emulsją podbudowy	m <sup>2</sup>	42,00		
13	D-05.03.05 B	Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego AC8S wg PN EN 13108-1 o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	40,00		

<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA</b>						
14	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	<b>szt</b>	16,00		
15	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - tarcze średnie, folia II generacji	<b>szt</b>	24,00		
16	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną cienkowsk. P-4 (7,2m <sup>2</sup> ), P-6 (2,88 m <sup>2</sup> ), P-13 (1,5 m <sup>2</sup> ), P-12 (3,5 m <sup>2</sup> ) wyk. mechanicznie	<b>m<sup>2</sup></b>	15,08		
17	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/4 wraz z zakończeniami - w obrębie przepustu w km 0+175: 2x16.0m=32.0m	<b>m</b>	32,00		
<b>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>						
18	D-08.05.01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej	<b>m</b>	252,00		
19	D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie podłoża poboczy o szer. 1.25 m	<b>m<sup>2</sup></b>	2902,50		
20	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o grubości 10 cm	<b>m<sup>2</sup></b>	2902,50		
21	D-02.03.01	Mechaniczne profilowanie skarp nasypu	<b>m<sup>2</sup></b>	2300,00		
22	D-06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	<b>m<sup>2</sup></b>	300,00		
23	D-03.01.03	Oczyszczenie przepustu śr. 0.8 m z namułu do 50% jego śr.	<b>m</b>	12,00		
24	D-03.01.03	Oczyszczenie przepustu śr. 0.4 m z namułu do 50% jego śr.	<b>m</b>	8,00		
25	D-06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu o śr. 40 cm	<b>szt</b>	2,00		
					Razem	
					Podatek VAT	
					Razem z podatkiem VAT	

.....  
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

.....  
miejsowość data