

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 292626-2012 z dnia 2012-08-08 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice  
Zamówienie obejmuje wykonanie: 1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu - 0,65 ha 2. Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszcz. spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na...  
Termin składania ofert: 2012-08-23

---

**Sadkowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ ZBIORNIKA  
RETENCYJNEGO SADKOWICE II m. Sadkowice dz. nr ew. 359/2**

**Numer ogłoszenia: 342524 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 292626 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO SADKOWICE II m. Sadkowice dz. nr ew. 359/2.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zamówienie obejmuje wykonanie: 1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu - 0,65 ha 2. Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemieszcz. spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10 m; obj. wykopu do 5,0 m<sup>3</sup>/m ciekłu, grunt kat. III koparka 0,25 m<sup>3</sup> - 3390 m<sup>3</sup> 3. Wykopy ręczne pod budowle z przemieszczeniem gruntu na odkład; grunt kat. III - 848 m<sup>3</sup> 4. Formowanie mechaniczne i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat III - 2740 m<sup>3</sup> 5. Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III - 685 m<sup>3</sup> 6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój. łyżki 0.60 m<sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. Samowylad. - 813 m<sup>3</sup> 7. Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - 813 m<sup>3</sup> 8. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykon. ręcznie w gruntach kat.I-III -

800 m2 9. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III - 731 m2 10. Wykonanie płytów faszynowych o wys. 20 cm w gruncie kat.I-III - 45 m 11. Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x40x10 cm - 180 m2 12. Umocnienie placu manewrowego dla wozów strażackich przy punkcie czerpania wody. Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - budowa - 113 m2 13. Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów bet. wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. IIIIV, o gł. do 1m - 1 szt. 14. Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm - 9 m 15. Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 90 mm - łuk PCV - 2 szt. 16. Montaż nasady fi 110 - 1 szt. 17. Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu - 7,2 m3 18. Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - 9 m3 19. Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli-pręty gładkie-0,36 t 20. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - 1531 m2 21. Obsługa geodezyjna obejmująca : wytyczenie obiektów w terenie, założenie reperów roboczych ewentualne zmiany i inne czynności w trakcie wykonywania robót - 1 kpl. W pierwszej kolejności należy wykonać prace związane z wykonaniem ścian oporowych w skarpie. Zamówienie obejmuje wykonanie kosztorysów powykonawczych. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Przed przystąpieniem do robót - w dniu przekazania terenu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (zgodnie z obowiązującymi przepisami)...

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.20.00.00-9, 45.24.72.70-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 10.09.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- **PLICHTA Roboty ziemne - Transport Marcin Plichta, ul. 1 stycznia 17, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, kraj/woj. mazowieckie.**

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144803,55 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z  
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty: 178108,36**
- **Oferta z najniższą ceną: 178108,36 / Oferta z najwyższą ceną: 186332,92**
- **Waluta: PLN.**