

Formularz kosztorysu ofertowego
Kosztorys ofertowy
Tabela elementów rozliczeniowych
REMONT DROGI GMINNEJ NR 113203E PAPROTANIA – CELINÓW
Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
			Nazwa	Ilość	Jednostka zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
ODCINEK OD KM 0+005 - KM 1+980						
1	D.04.04.02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,98		
2	D.03.01.00A	Odtworzenie podłoża nawierzchni przez uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym	m3	303,06		
3	D.04.04.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. W gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	8910,00		
4	D.04.04.02	Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (15 cm) i 0/31 (5 cm) stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102: 1997 gr. 20 cm	m2	8910,00		
5	D.06.03.01	Mechaniczne odtworzenie poboczy gruntowych szer. 0.75 m z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	2970,00		
6	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 50 cm	m	3024,00		
7	D.03.01.03	Oczyszczenie przepustu śr. 0.4 m z namułu do 80% jego średnicy	m	8,00		
ODCINEK OD KM 3+878 - KM 4+228						
8	D.04.04.02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,35		
9	D.04.04.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1050,00		
10	D.04.04.02	Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 (15 cm) i 0/31 (5 cm) stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102: 1997 gr. 20cm	m2	1050,00		
					Razem	
					Podatek VAT	
					Razem z podatkiem VAT	

.....
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
miejsowość data