

Formularz kosztorysu ofertowego dla Zadania Nr 2

**DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI Budynku UG w
Sadkowicach****Kosztorys ofertowy
Tabela elementów rozliczeniowych
Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
		Nazwa	Ilość	Jednostka zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6
1	Ostony okien i drzwi folią polietylenowa	m2	392,40		
2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	659,78		
3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	566,18		
4	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	8,00		
5	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS70-040 / dawny FS 15/ gr 14 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk akrylowy "baranek gr 2,0 mm"	m2	365,71		
6	Docieplenie podcienia płytami styropianowymi EPS70-040 /dawny FS 15/ gr 18 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk akrylowy "baranek gr 2,0 mm" -(podcień schodowy oraz pogrubienie na cokole w związku z jego obniżeniem)	m2	80,56		
7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników kątownikiem metalowym	m	493,77		
8	Docieplenie ościeży o szer. 0,30 cm płytami styropianowymi gr. 3 cm- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. Mieszanki akrylowej	m2	112,70		
9	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2	584,50		
10	Czas pracy rusztowań	godz.	462,00		
11	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	584,50		
12	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - kraty okienne	m2	138,50		
13	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - tynk odparzony	m2	38,50		

14	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,	m2	37,30		
15	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	46,82		
16	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zapr. cem.	m2	46,82		
17	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m2	46,82		
18	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	93,63		
19	Przemurów. ciągłe pęknięć o głęb. 1/2 ceg. przy użyciu zapr. cem. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej	m	17,00		
20	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	73,53		
21	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej- powlekanej	m	73,53		
22	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-podokienniki zewnętrzne	m2	23,70		
23	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej-podokienniki zewnętrzne	m2	32,17		
24	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł i na kominach.	szt	26,00		
25	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	5,70		
26	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	0,38		
27	Przemurowanie przewodów kominowych – sprawdzenie przewodów	m	31,20		
28	Przemurowanie przewodów kominowych – odgruzowanie przewodów	m	12,70		
29	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m3	2,30		
30	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. Suchej mieszanki - cokół	m2	37,80		
31	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	25,95		
32	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych	m2	5,87		
33	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt	14,00		
34	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów	m2	21,74		
35	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odl.do 1 km	m3	9,24		

36	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami i – za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3	9,24		
37	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej	szt	79,00		
38	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	144,70		
39	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytych	m	3,70		
40	Montaż przewodów instalacji odgromowej	m	144,70		
41	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt	2,00		
42	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt	13,00		
43	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt	8,00		
44	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.(drzwiczki, włązy)	m ²	2,20		
45	Demontaż i ponowny montaż z przedłużeniem wsporników z oczyszczeniem i pomalowaniem tablic /napis/	szt	1,00		
46	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 1600 mm	szt	2,00		

.....
Podpis Wykonawcy lub upewnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

.....
miejsowość data