

Formularz kosztorysu ofertowego

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁUSKI

Kosztorys ofertowy

Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
			Nazwa	Ilość	Jednostka zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,14		
PODBUDOWA (NAWIERZCHNIA) JEZDNI						
2	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. - koryto jezdni: 4230.0m ² x0.30m= 1269m ³	m ³	1269,00		
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	4230,00		
4	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	4230,00		
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63 i 0/31 wg PN-S-06102:1997 o grub. 20 cm	m ²	4230,00		
ODTWORZENIE ROWU						
6	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. - pogłębienie rowu strona prawa z wyprofilowaniem skarp i dna do gł. 0.5 m w km 0+000-0+240. 240.0mx1.015m ³ /m=243.6m ³	m ³	243,60		
ZJAZD						
7	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 40 cm	m	7,00		
8	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	sz	2,00		
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
9	D-01.03.04	Zabezpieczenie i regulacja pionowa zaworów wodociągowych (4 szt.) i hydrantów (2 szt.) przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³	m ³	0.9		
					Razem	
					podatek VAT	
					razem z podatkiem VAT	

.....
 Podpis Wykonawcy lub upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

.....
 miejscowość data