

Formularz kosztorysu ofertowego
UTWARDZENIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SADKOWICACH
Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
		Nazwa	Ilość	Jednostka zł.	Wartość zł.
1	3	4	5	6	7
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych)	ha	0,20		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. I-II	m3	450,00		
3	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 5 km samochodami samowyladowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	450,00		
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	1493,10		
5	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	1493,10		
6	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej Rm=2,5Mpa zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	540,24		
7	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, beton C12/15 (B-15), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	1067,10		
8	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	426,00		
9	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1067,10		
10	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm lub 12x25cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	176,00		
11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	112,00		
12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm lub destruktu bitumicznego	m2	416,00		
13	Schody na skarpach nasypów z elementów betonowych prefabrykowanych, szerokość schodów 0,6 m wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych	m	3,00		
14	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	114,24		
15	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z rozbiórki	m2	114,24		
16	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.	5,00		
17	Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików	kpl.	5,00		
18	Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		
				Razem	
				podatek VAT	
				Razem z podatkiem VAT	

.....
 Podpis Wykonawcy lub uprawnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

.....
 miejscowość data