

Formularz kosztorysu ofertowego

„Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew”

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
			Nazwa	Ilość	Jednostka zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5		
Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew						
45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,439		
CHODNIK I ZJAZDY						
45233000-9 ROBOTY ZIEMNE						
2	KNNR 1 0202-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	152,9 3		
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m3	152,9 3		
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m3	668,0 0		
45233000-9 PODBUDOWA						
5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	668,0 0		
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	515,0 0		
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 1.5	m2	153,0 0		
45233000-9 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONAYWANIEM NAWIERZCHNI						
8	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- Zjazd	m2	153,0 0		
9	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- Chodnik	m2	515,0 0		
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
45233000-9 ROBOTY ZIEMNE						
10	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 35x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	529,0 0		
11	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeże o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	354,0 0		
12	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod ciek z ławą betonową 30x30cm cm w gruncie kat.III-IV	m	440,0 0		
13	KNNR 1 0202-02	Zaladunek i wywóz gruntów z rowków wykonywany koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	57,87 0		
14	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m3	57,87 0		
45233000-9 ROBOTY ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM KRAWĘŻNIKA I OBRZEŻA						
15	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm	m	440,0 0		
16	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	529,0 0		
17	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	354,0 0		
18	KNR 2-31 0315-05	Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębokości do 5 cm i szerokości 2 cm w nawierzchni drogowej (wyrównanie i frezowanie szczeliny, oczyszczenie, zagruntowanie Gruntownikiem, wypełnienie szczeliny masą zalewową	m	440,0 0		

		ŚCIEK			
19	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	440,0 0	
45233000-9		ODTWORZENIE ROWÓW			
20	KNNR 6 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namulu gr. 10 cm Krotność = 4	m	450,0 0	
45233000-9		PRZEPUSTY			
45233000-9		ROBOTY ZIEMNE			
21	KNR 2-01 0317-0401	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	2,56	
22	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 30	m3	2,56	
23	KNNR 1 0202-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	2,7	
24	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m3	2,70	
45233000-9		PODBUDOWA			
25	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	9,00	
26	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm.	m2	9,00	
27	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2	m2	9,00	
45233000-9		ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEPUSTÓW			
28	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	6,400	
29	NR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m uwzględniono w pozycji pospółke na zasypianie	m3	5,280	
30	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa betonowa	m3	1,60	
31	KNNR 4 1307-03	Przepusty z rur PEHD o sztywności obwodowej SN 8 o śr. nominalnej 400 mm - wykopy umocnione - rury o długości 6.0 m	m	8,00	
32	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	szt.	2,00	
					Razem
					podatek VAT
					Razem z podatkiem VAT

.....
Podpis Wykonawcy lub upewnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
miejsowość data