

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

OŚWIETLENIE ULICZNE

---

Adres inwestycji: Sadkowice Kolonia 2-1262

Zamawiający: Gmina Sadkowice, Pow Rawski Gm Sadkowice 129A 96-206 Sadkowice

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 5 0903-0101		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5m; żerdź EPV E10,5/4,3	słup	1,0000
2	E-0510 0100-0200		Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego. Rodzaj elementu instalacji: linia zasilająca skrzynkę oświetlenia. ulicznego w rurach winidurowych	kpl	1,0000
3	E-0510 0100-0100		Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego. Rodzaj elementu instalacji: skrzynka oświetlenia ulicznego SOUL 1F/10	szt	1,0000
4	E-0510 3300-0400		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych nn typu AsXSn lub podobnych. Linia oświetlenia wykonana przewodem izolowanym o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> . z udziałem podnośnika samochodowego	km	1,4000
5	KNNR 5 1002-0100		Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 15kg Wysięgniki rurowe AN-KOM 2 m	szt	7,0000
6	KNP 18 2203-0101		Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych o masie do 15 kg z podnośnika samochodowego na słupie EPV	wysi ęg.	1,0000
7	KNNR 5 1003-0301		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody kabelkowe wciągane w słupy, ruryosłonowe i wysięgniki. Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm <sup>2</sup>	kpl	7,0000
8	KNNR 5 0906-0200		Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych. Skrzynka bezpiecznikowa 25A (UN-N) ENSTO SV 29.253 -	szt	7,0000
9	KNNR 5 1004-0200		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Lampa led TECEO 40L 700 5141 NW 90	szt	7,0000
10	KNNR 5 0907-0400		Montaż uziemień. Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II	m	2,0000
11	KNNR 5 0906-0300		Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych..Ogranicznik przepięć	szt	2,0000
12	KNNR 5 1304-0100		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy	szt	2,0000